
KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: SM PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA - Budynek mieszkalny wielorodzinny
ADRES INWESTYCJI: Działka nr ew. 710/82 zlokalizowana w Zamościu przy ul. Sikorskiego
NAZWA INWESTORA: MIĘDZYAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA W ZAMOŚCIU
ADRES INWESTORA: 22-400 Zamość, ul. Brzozowa 19 B

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

drogowa ZDI sp. z o.o.

DATA OPRACOWANIA: 02.2020

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
02.2020

Data zatwierdzenia

DROGI

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Razem
1.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
1.2	ROBOTY ZIEMNE	
1.3	PODBUDOWY	
1.4	KRAWĘŻNIKI	
1.5	NAWIERZCHNIA DRÓG WEWNĘTRZNYCH, PARKINGÓW, PLACÓW GOSPODARCZYCH	
1.6	CHODNIKI	
1.7	ZIELEŃ	
1	DROGI zagospodarowanie terenu	
2	Ogrodzenie z brama wjazdową	
	Kosztorys netto	
	VAT 0%	
	Kosztorys brutto	

Słownie:

DROGI

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena (Wart. / II.)	Wartość
KOSZTORYS: DROGI							
1			DROGI zagospodarowanie terenu				
1.1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1.1		KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,150		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1.2			ROBOTY ZIEMNE				
2 d.1.2		KNNR 1 0213-02	Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. IV	m3	306,000		
3 d.1.2		KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - w miejsce wskazane	m3	306,000		
4 d.1.2		KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4	m3	306,000		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE							
1.3			PODBUDOWY				
5 d.1.3		KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	580,000		
6 d.1.3		KNNR 6 0104-02	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 15cm	m2	580,000		
7 d.1.3		KSNR 6 0113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2	480,000		
8 d.1.3		KSNR 6 0113-04	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm Krotność = 1,125	m2	480,000		
Razem dział: PODBUDOWY							
1.4			KRAWĘŻNIKI				
9 d.1.4		KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	138,000		
Razem dział: KRAWĘŻNIKI							
1.5			NAWIERZCHNIA DRÓG WEWNĘTRZNYCH, PARKINGÓW, PLACÓW GOSPODARCZYCH				
10 d.1.5		KNNR 6 0502-03	Droga parkingi place z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	470,000		
Razem dział: NAWIERZCHNIA DRÓG WEWNĘTRZNYCH, PARKINGÓW, PLACÓW GOSPODARCZYCH							
1.6			CHODNIKI				
11 d.1.6		KNNR 6 0404-01 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	102,000		
12 d.1.6		KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m2	90,000		
13 d.1.6		KSNR 6 0113-04 analogia	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 1,25	m2	480,000		
14 d.1.6		KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	77,000		
Razem dział: CHODNIKI							
1.7			ZIELEN				
15 d.1.7		KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budo- wlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na od- ległość do 1.0 km	m3	5,000		

DROGI

Kosztorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena (Wart. / Il.)	Wartość
16 d.1.7		KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km	m3	5,000		
17 d.1.7		KNR 2-21 0206-02	Orka mechaniczna pługiem przyczep- nym przy głębokości orania 18-20 cm kat. gruntu III	ha	0,150		
18 d.1.7		KNR 2-21 0209-01	Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm - Roz- rzucenie torfu - lecz o grubości 1cm	ha	0,150		
19 d.1.7		KNR 2-21 0404-02	Wykonanie trawników parkowych sie- wem na gruncie kat. III bez nawożenia	ha	0,150		
20 d.1.7		KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.	20,000		
21 d.1.7		KNR 2-21 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.	5,000		
Razem dział: ZIELEŃ							
Razem dział: DROGI zagospodarowanie terenu							
2			Ogrodzenie z brama wjazdową				
22 d.2			Wykonanie ogrodzenia z brama wjazdowa sterowana automatycznie zgodnie z dokumentacją	kpl	1,000		
Razem dział: Ogrodzenie z brama wjazdową							
Kosztorys netto							
VAT 0%							
Kosztorys brutto							