


ELEMENTY KONSTRUKCYJNE STROPODACHU

WYKAZ PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW					
OZNACZENIE ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	MATERIAŁ	WYMIARY ELEMENTU [cm]	DŁUGOŚĆ L [m]	IŁOŚĆ [szt]
9/SC1/F	ściana żelbetowa	beton C30/37	gr. 25	6,50	1
9/SC2/G	ściana żelbetowa	beton C30/37	gr. 25	2,95	1
9/SC3/H	ściana żelbetowa	beton C30/37	gr. 25	4,65	1
9/SC4/K	ściana żelbetowa	beton C30/37	gr. 25	6,50	1
9/SC5/I	ściana żelbetowa	beton C30/37	gr. 25	7,04	1
9/SC6/9	ściana żelbetowa	beton C30/37	gr. 25	4,15	1
9/SC7/8	ściana żelbetowa	beton C30/37	gr. 25	2,20	1
9/SC8/7	ściana żelbetowa	beton C30/37	gr. 25	2,20	1
9/SC9/5	ściana żelbetowa	beton C30/37	gr. 25	7,04	1
9/W1	wieniec żelbetowy	beton C30/37	24x24	5,40	1
9/W2	wieniec żelbetowy	beton C30/37	24x24	4,04	1
9/W3	wieniec żelbetowy	beton C30/37	24x24	5,40	1
9/W4	wieniec żelbetowy	beton C30/37	24x24	8,90	1
9/W5	wieniec żelbetowy	beton C30/37	24x24	5,40	1
9/W6	wieniec żelbetowy	beton C30/37	24x24	4,73	1
9/W7	wieniec żelbetowy	beton C30/37	24x24	5,80	1
9/W8	wieniec żelbetowy	beton C30/37	24x24	10,16	1
9/W9	wieniec żelbetowy	beton C30/37	24x24	1,55	1
9/PL1	plyta stropowa	beton C30/37	gr. 18	-	1
9/PL2	plyta stropowa	beton C30/37	gr. 21-18	-	1



UWAGI:
BETON: C30/37
STAL: AIIIIN (B500SP)


MIN. OTULENIE: (dla klasy ekspoz. XC1)–25 mm
(dla klasy ekspoz. XC4)–35 mm

OZNACZENIA:

0/N1
| numer elementu
| oznaczenie elementu
| numer piętra

np. – 0/N1 – parter/nadproże żelbetowe nr 1
kg. – krawędź górna
kd. – krawędź dolna

Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami branży konstrukcyjnej, opisem technicznym oraz projektem architektonicznym.
Ustrój płytowo – słupowy, strap płaski żelbetowy o wysokości konstrukcyjnej 24cm.
Ściany konstrukcyjne trzonu należy wykonać jako żelbetowe wylwane z betonu o grubości 25cm.
Ściany wypełniające osłonowe i wewnętrzne należy wykonać z bloczków z betonu komórkowego grubości 24cm o wytrzymałości na ściskanie 4MPa i gęstości 700kg/m³.
Ścianki działowe należy wykonać z bloczków z betonu komórkowego.
Wszystkie wymiary podano w centymetrach.
Poziom "0" budynku zgodnie z branżą architektury wynosi 230,50 mn.p.m.
Podane rzędne odnoszą się do poziomu "0" budynku.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA		 ZDI z o.o.		
Nazwa obiektu budowlanego:		Stadium: PB-T		
Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu		Skala: 1:100		
Tytuł rysunku:		Nr rys.: K-R9		
BUDYNEK B1 / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE STROPODACHU				
Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branda	Data	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Marek Nęgoski	5598/2a	Konstrukcja	08.2022
OPRACOWUJĄCY	inż. Malwina Mazur	-	Konstrukcja	08.2022