

PRZEDMIAR ROBÓT - Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ulicy Brzozowej nr 19A w Zamościu.

Lp	Opis robót	j.m.	ilość
1	Dokumentacja techniczna wraz z niezbędnymi pozwoleniami formalno-prawnymi	kpl.	1,00
2	Wykonanie modernizacji instalacji co., montaż podzielników kosztów;	kpl.	1,00
3	Wykonanie modernizacji instalacji cwu.	kpl.	1,00
4	Wymiana drzwi wejściowych	m2	18,48
5	Wymiana okien na klatkach schodowych	m2	43,20
6	Ocieplenie stropodachu	m2	640,00
7	Ocieplenie stropu piwnicy	m2	600,00
8	Ocieplenie ścian zewnętrznych nieocieplonych	m2	1582,00
9	Ocieplenie ścian zewnętrznych ocieplonych	m2	742,00
10	Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi	m2	640,00
11	Wymiana poddokienników	kpl.	1,00
12	Wykonanie opaski wokół budynku	m2	91,20
13	Odnowienie balkonów - malowanie balustrad	kpl.	1,00
14	Wymiana instalacji odgromowej budynku	kpl.	1,00
15	Wykonanie instalacji PV	kpl.	1,00

PRZEDMIAR ROBÓT - Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ulicy Brzozowej nr 19B w Zamościu.

Lp	Opis robót	j.m.	ilość
1	Dokumentacja techniczna wraz z niezbędnymi pozwoleniami formalno-prawnymi	kpl.	1,00
2	Wykonanie modernizacji instalacji co., montaż podzielników kosztów;	kpl.	1,00
3	Wykonanie modernizacji instalacji cwu.	kpl.	1,00
4	Wymiana drzwi wejściowych	m2	16,55
5	Wymiana okien na klatkach schodowych	m2	64,16
6	Ocieplenie stropodachu	m2	641,30
7	Ocieplenie stropu piwnicy	m2	500,00
8	Ocieplenie ścian zewnętrznych nieocieplonych	m2	2450,00
9	Ocieplenie ścian zewnętrznych ocieplonych	m2	244,10
10	Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi	m2	641,30
11	Wymiana poddokienników	kpl.	1,00
12	Wykonanie opaski wokół budynku	m2	82,80
13	Odnowienie balkonów - malowanie balustrad	kpl.	1,00
14	Wymiana instalacji odgromowej budynku	kpl.	1,00
14	Wykonanie instalacji PV		1,00

PRZEDMIAR ROBÓT - Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ulicy Brzozowej nr 23A w Zamościu.

Lp	Opis robót	j.m.	ilość
1	Dokumentacja techniczna wraz z niezbędnymi pozwoleniami formalno-prawnymi	kpl.	1,00
2	Wykonanie modernizacji instalacji co., montaż podzielników kosztów;	kpl.	1,00
4	Wymiana drzwi wejściowych	m2	16,55
5	Wymiana okien na klatkach schodowych	m2	9,84
6	Ocieplenie stropodachu	m2	343,00
7	Ocieplenie stropu piwnicy	m2	320,00
8	Ocieplenie ścian zewnętrznych nieocieplonych	m2	1037,00
9	Ocieplenie ścian zewnętrznych ocieplonych	m2	268,20
10	Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi	m2	343,00
11	Wymiana poddokienników	kpl.	1,00
12	Wykonanie opaski wokół budynku	m2	43,20
13	Odnowienie balkonów - malowanie balustrad	kpl.	1,00
14	Wymiana instalacji odgromowej budynku	kpl.	1,00
14	Wykonanie instalacji PV	kpl.	1,00