


Schemat przejścia przez strop oddzielenia pożarowego REI 120



LEGENDA:

- powrót instalacji c.o. PEX/AL/PEX Ø16x1,0mm
- zasilanie instalacji c.o. PEX/AL/PEX Ø16x1,0mm
- powrót instalacji c.o. stal, dn40-dn65
- rozdzielacz obwodów do ogrzewania grzejnikowego z zaworem odcinającym i odpowietznikiem
- nastawa grzejnika
- zawór odcinający kulowy dn20
- odpowietznik automatyczny
- zawór bezpieczeństwa, sprężynowy typ SYR, DN32, o ciśnieniu otwarcia 6bar
- pion c.o.
- ocieplenie rurociągów otuliną PE

UWAGI:

- Instalację CO wykonaną z rur PEX/AL/PEX układanych w warstwie izolacji posadzki (rozproszanie w piwnicy, piony oraz podejścia do stacji mieszkaniowych) wykonać z rur stalowych. Rury prowadzić w izolacji PU.
- Instalację wykonaną w układzie dwururowym z prowadzeniem głównych poziomów pod posadzką lub po ścianach.
- Przewody rozprowadzające czynnik grzewczy zaizolować cieplnie otulinami termozolacyjnymi. Grubość izolacji wykonać zgodnie z PN-B-02421:2000.
- Podłączenia grzejników zaopatrzyć w zawory odcinające.
- Grzejniki dolno zasilane montować z podejściem od ścian. Przy grzejnikach montować głowice termostacyjne cieczowe.
- Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych utwierdzonych w przegrodzie. Tuleje muszą umożliwiać wodoluzne przemieszczenie się przewodu. Przestrzeń pomiędzy tuleją, a przewodem należy wypełnić materiałem plastycznym lub elastycznym.
- Piony zakończyć automatycznymi zaworami odpowietrzającymi umieszczonymi w najwyższych punktach instalacji. W najniższych pkt instalacji montować zawory spustowe.
- Przewody prowadzić za spadkiem min. 0,5% w kierunku odwodnienia.
- Na każdym pionie stosować zawór odcinający zlokalizowany w miejscu dostępnym.
- Dopuszczają się montowanie innych grzejników niż przyjęte w projekcie, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej mocy grzewczej.
- Dokładną lokalizację grzejników ustalić z inwestorem.
- Przejścia przewodów przez przegrody budowlane stanowiące ściany oddzielenia pożarowego należy wykonać z uszczelnieniem kołnierzem ognioochronnym oraz masą ognio- dla uzyskania odporności ogniowej zgodnej z odpornością przegrody.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA



Nazwa obiektu budowlanego:

Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Stadium: PW

Skala: 1:100

Nr rys.: IS.57

Tytuł rysunku:

Instalacja c.o. - logotermy - Budynek B2

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT mgr inż. Sabina Mazur	LUB/0103/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	
SPRACOWUJĄCY mgr inż. Paulina Sowa-Wąjsztuch	LUB/0111/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	