



OZNACZENIA:  
FD – kłapa przeciwpożarowa  
E6 – Ocykwnona siatka z ramką  
E5 – Ocykwnona siatka okrągła  
TV – zawór ppoz. transferowy  
SV – zawór ppoz. odcinający  
E – kratka wentylacyjna  
TG – kratka transferowa  
DF – wentylator kanonowy  
R – redukcja  
N – nawiew  
W – wywiew

UWAGI:  
1. kanałach poziomych należy zastosować izolację termiczną i paroszczelną z wełny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej o gr. 20 mm. Odcinki pionowe przewodów wentylacyjnych w przestrzeniach nieogrzewanych izolować matami o gr. 40 mm. Kanały na dachu prowadzić w ochronnym płaszczu stalowym.  
2. Przyjęty strumień powietrza wywiewanego wynosi:  
- praca na I biegu (biegu wyższym)- 100m³/h na miejsce postojowe.  
- praca na II biegu (biegu niższym)- 200m³/h na miejsce postojowe.  
3. W piwnicy zastosować wentylatory strumieniowe  
4. Wentylowanie komórek lokatorskich w piwnicy będzie odbywać się za pomocą świeżego, czystego powietrza nawiewanego z logoterm.  
5. Wszystkie przejścia instalacji wentylacji przez ściany p. poż. wykonać z zastosowaniem klap przeciwpożarowych o odporności ogniowej zgodnej z klasą odporności danej przegrody.  
6. Kondygnacja garażu składa się z dwóch niezależnych i wydzielonych pożarowo garaży.  
7. Zakłada się wentylację przedsiionków p.poz. za pomocą wentylacji grawitacyjnej.  
8. Dopływ świeżego powietrza odbywa się za pomocą perforacji bram garażowych.  
9. Wentylacja lokali usługowych na parterze będzie odbywać się za pomocą indywidualnej wentylacji poza zakresem opracowania.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA <b>ZDI</b>				
Nazwa obiektu budowlanego: <b>Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu</b>				
Tytuł rysunku: <b>Instalacja kanalizacji sanitarnej - rzut IV piętra budynek B2</b>				
Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT mgr inż. Sabina Mazur	LUB/0103/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Paulina Sowa-Wajstuch	LUB/0111/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	